

Nr referencyjny : RRG.271.2.2017.BK

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego 'Przebudowa drogi gminnej nr 004604F w m. Galewo' Gmina Santok.

W dniu 27.03.2017 r. wpłynęło pytanie i prośba:

1. *Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie w sprawie sposobu obliczania ceny oferty. Według SIWZ należy określić ceny jedn. netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w TER, natomiast według TER (nagłówki) należy podać ceny jedn. i wartości brutto dla wszystkich pozycji.*

Odp. 1

Zmieniono nagłówki w TER tak aby Oferent podawał ceny jednostkowe netto, jednocześnie dodano wiersz na końcu tabeli z łączną wartością brutto.

Poprawiono omyłkę pisarską w TER poz. 4-6 D-05.01.04a Nawierzchnia - warstwa górna z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego **mechanicznie** o grubości po zagęszczeniu 10 cm – było „**mechanicznie**”;

2. *Zwracam się z prośbą o udostępnienie w wersji edytowalnej formularzy i załączników.*

Odp. 2

Udostępniono załączniki w wersji edytowalnej.

Załącznik do Formularza Oferty

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi gminnej 004604F w Galewie						
a	b	c	d	e	f	g
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Wartość jednostkowa (netto)	Wartość (netto) = [e*f]
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1-1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,52		
1-2	D-02.01.01	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej sycharka (grunt zadarniony)	m3	114,60		
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2-1	D-02.01.01	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowładoczymi na każdy następny 1 km – 9 krotnie	m3	245,00		
2-2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm (śr. 2 cm) z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	1 900,00		
3		ROBOTY ZIEMNE				
3-1	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi 0.60m3 w gruncie kat. 3 – pod muldę chłonną	m3	92,40		
4		PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC				

4-1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	683,00		
4-2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	2 658,00		
4-3	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm – wraz z zawinięciem geotkaniną z zakładem	m2	236,00		
4-4		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – zjazdy, chodniki	m2	447,00		
4-5	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	2 658,00		
4-6	D-05.01.04a	Nawierzchnia - warstwa górna z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	220,10		
4-7	D-05.03.23a	Remont częściowy chodników o grubości do 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	132,25		
4-8		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – chodnik, zjazdy	m2	447,00		
4-9	D-03.05.01c	Mulda z kruszywa filtracyjnego w gotowym suchym wykopie – wykonanie z gotowego kruszywa	m3	180,18		
4-10	D-08.01.01b	Oporniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	49,00		
4-11	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych	mb	257,00		
4-12	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	20,00		
4-13		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.	9,00		
4-14		Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.	12,00		
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5-1	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m2	168,00		
6		ORGANIZACJA RUCHU				
6-1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie (P-10; P-12; P-14)	m2	7,88		

6-2		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie (P-4; P-7b)	m2	27,08		
6-3		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane ręcznie (P-6)	m2	4,00		
6-4		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie (P-21a)	m2	18,24		
6-5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2,00		
6-6		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (B-20 średni, D-6 mały)	szt.	2,00		
6-7		Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów wraz ze słupkiem	szt.	1,00		
					Suma pozycji 1-6 (wartość netto)	
					Suma pozycji 1-6 (wartość brutto)	

Z poważaniem

WÓJT GMINY SANTOK

Józef Ludniewski

KIEROWNIK
Referatu Rozwoju Gospodarczego

Krzysztof Karwatowicz
Krzysztof Karwatowicz