



# GMINA SANTOK

ul. Gorzowska 59; 66-431 Santok

Santok dnia, 12.09.2017 r.

RRG.271.9.1.2017.DD

**Do wszystkich Wykonawców**

**ubiegających się do niniejszego zamówienia**

## **ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych w celu realizacji zadania pn.**

**„Przebudowa dróg gminnych Gminy Santok, powiat gorzowski, województwo lubuskie w miejscowościach Czechów i Lipki Wielkie”.**

Gmina Santok jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z tym, iż do ww. postępowania zostało złożone pytanie, zawiadamia o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, zatem Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z uzupełnieniem SIWZ.

### **Zmiana dotyczy zamówienia częściowego nr 5**

**„Przebudowa drogi gminnej nr 004646F – ul. Dębowa w miejscowości Czechów”**

Pytanie:

„Przebudowa drogi gminnej – ul. Dębowa w m. Czechów – zamówienie częściowe nr 5

Pytanie; W celu prawidłowej wyceny proszę o podanie pełnej treści pozycji 5 przedmiaru”

Odpowiedź:

Pełna treść pozycji nr 5 Tabeli Elementów Rozliczeniowych dotyczącej zamówienia częściowego nr 5 brzmi:

**Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych DN 110mm PEHD (7 szt. śr. dł. 7m) na teletechnicznych i elektroenergetycznych liniach kablowych.**

**Zamawiający dołącza dodatkową Tabelę Elementów Rozliczeniowych zmienioną w zakresie powyższej zmiany SIWZ, którą należy złożyć w ofercie wyceniając zamówienie częściowe nr 5, stanowi ona załącznik do niniejszego pisma.**

Zamawiający w związku z niniejszą zmianą SIWZ informuje, iż **nie przedłuża terminu do składania ofert**, ponieważ zmiana ta nie jest zmianą istotną, nie wpływa na wielkość lub zakres zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania, ponadto informacje uzupełnione w Tabeli Elementów Rozliczeniowych znajdują się na planie sytuacyjnym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w części opisowej dokumentacji - dokumenty stanowiące dokumentację SIWZ.

Zgodnie z treścią SIWZ dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności wykonania, Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności.

**Wójt Gminy Santok**

**Józef Ludniewski**

Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w m. Czechów - zamówienie częściowe nr 5

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH							
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45100000-8	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,650		
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	28,00		
3		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	11,00		
4		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów gazowych	szt.	5,00		
5		D-01.03.04	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych DN 110mm PEHD (7szt. śr. dł. 7m) na teletechnicznych i elektroenergetycznych liniach kablowych	m	49,00		
	45200000-8	D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x
6		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m <sup>3</sup>	301,14		
7		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat. z transportem z odl. do 3km	m <sup>3</sup>	97,05		
	45200000-8	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
8		D-04.01.01	Korytwanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - zjazdy	m <sup>2</sup>	270,00		
9		D-04.01.01	Profilowanie podłoża - jezdnia (od km 0+000 do km 0+480)	m <sup>2</sup>	2 531,00		
10		D-04.01.01	Korytwanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - jezdnia od km 0+480 do km 0+647	m <sup>2</sup>	744,80		
11		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m <sup>2</sup>	2 969,40		
12		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m <sup>2</sup>	2 828,00		
13		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	270,00		
14		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - poszerzenia (od km 0+000 do km 0+480)	m <sup>2</sup>	576,00		
15		D-04.04.02	Warstwa wyrównawcza z kruszywa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm śr. gr. 10cm - poszerzenia (od km 0+000 do km 0+480)	m <sup>2</sup>	2 252,00		
16		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - jezdnia (od km 0+480 do km 0+647)	m <sup>2</sup>	744,80		
	45200000-8	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
17		D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna wg WT-1 i WT-2 AC8S gr. 3cm (wraz z odsadzkami) - zjazdy pow. 225m <sup>2</sup> , jezdnia pow. 2605m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 828,00		
18		D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 AC16W gr. 5cm (wraz z odsadzkami)	m <sup>2</sup>	2969,40		
19		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Behaton - kolor czerwony) - progi zwalniające	m <sup>2</sup>	92,00		
	45200000-8	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	x	x	x	x
20		D-06.01.01a	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszaną traw (skarpy)	m <sup>2</sup>	1 294,00		
21		D-06.03.01	Wykonanie poboczy ze żwiru płukanego frakcji 8/16mm grubości warstwy 8cm	m <sup>2</sup>	873,00		
22		D-06.05.01	Wykonanie sączków ze żwiru płukanego frakcji 16/32mm o wymiarach 50x50cm (0.25m <sup>3</sup> /1mb) w geowłókninie filtracyjnej o gramaturze 200g/m <sup>2</sup> (2.0m <sup>2</sup> /1mb) - wykop wąskoprzestrzenny, ułożenie geowłókniny, zasypanie żwirem	m	1 164,00		
	45200000-8	D-07.00.00	<b>ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	x	x	x	x
23		D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (linie P-25)	m <sup>2</sup>	11,63		
24		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki D-40 (2szt.), D-41 (2szt.) (wielkość mała)	szt.	4,00		
	45200000-8	D-08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x	x	x
25		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	80,00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT</b>						<b>netto</b>	
						<b>VAT 23%</b>	
						<b>brutto</b>	