

KOSZTORYS OFERTOWY							
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,325		
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych	szt.	5,00		
3		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	4,00		
4		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów gazowych	szt.	1,00		
5		D-01.03.04	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych DN 110mm PEHD na elektroenergetycznych liniach kablowych	m	8,00		
	45200000-8	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
6		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m ³	586,25		
	45200000-8	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
7		D-04.01.01	Korytwanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - (droga + zjazdy)	m ²	1 675,00		
8		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm (droga + zjazdy)	m ²	1 675,00		
	45200000-8	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
9		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowo-żwirowej. 5cm (typ Eko-Behaton - kolor szary) - nawierzchnia	m ²	992,50		
10		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem-piask. gr. 5cm (typ Behaton - kolor szary) - nawierzchnia (paski 2x0.75m)	m ²	487,50		
11		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Behaton - kolor czerwony) - progi zwalniające	m ²	54,00		
12		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Behaton - kolor grafitowy) - zjazdy	m ²	142,00		
	45200000-8	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
13		D-06.05.01	Wykonanie sączków ze żwiru płukanego frakcji 16/32mm o wymiarach 50x50cm (0.25m ³ /1mb) w geowłókninie filtracyjnej o gramaturze 200g/m ² (2.0m ² /1mb) - wykop wąskoprzestrzenny, ułożenie geowłókniny, zasypanie żwirem	m	520,00		
14		D-06.05.01	Wykonanie zasypki sączka żwirem płukanym frakcji 8/16mm szerokości 50cm i gr. 5cm (wypełnienie średniej szerokości 1.0m)	m ²	520,00		
	45200000-8	D-07.00.00	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
15		D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (linie P-25) - progi zwalniające	m ²	6,75		
16		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki D-40 (2szt.), D-41 (2szt.), A-7 (2szt.), D-1 (4szt.) - wielkość mała	szt.	10,00		
17		D-07.02.01	Stalowe słupki blokujące U-12c koloru biało-czerwonego (śr. 120mm)	szt.	8,00		
	45200000-8	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
18		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	730,00		
RAZEM KOSZT ROBÓT						netto	
						VAT 23%	
						brutto	

Przebudowa drogi gminnej nr 004613F – ul. Lubelska w m. Lipki Wielkie
ETAP II - km 0+592.52 - 0+834.37 zamówienie częściowe nr 2

KOSZTORYS OFERTOWY							
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,242		
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	1		
3		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów gazowych	szt.	1		
4		D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych	m	460,0		
5		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni betonowej śr. gr. 20cm	m ²	360,0		
6		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnik z płytek betonowych	m ²	260,0		
7		D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej	m ²	197,0		
8		D-01.03.04	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych DN 110mm PEHD na elektroenergetycznych liniach kablowych	m	25,0		
9		D-01.03.25	Wycięcie drzew wraz z usunięciem karpin z wywozem i zasypaniem wykopów	szt.	3,00		
	45200000-8	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
10		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m ³	118,90		
11		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat. z transportem z odl. do 3km	m ³	72,00		
12		D-02.03.01	Wykonanie zasypki żwirem płukanym frakcji 31/63mm gr. 50cm	m ²	53,00		
	45200000-8	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
13		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - (jezdnia, zjazdy, chodniki)	m ²	433,00		
14		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm śr.gr. 15cm (skrzyżowania wyniesione)	m ²	358,00		
15		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm śr. gr. 15cm (chodniki)	m ²	330,00		
	45200000-8	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
16		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5-10cm (typ Behaton - kolor czerwony) - skrzyżowania wyniesione	m ²	325,00		
17		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5-10cm (typ Behaton - kolor szary) - jezdnia	m ²	1 025,00		
18		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5-10cm (typ Behaton - kolor grafitowy) - zjazdy	m ²	33,00		
19		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Holland - kolor szary) - chodniki	m ²	330,00		
	45200000-8	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
20		D-06.01.01a	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszką traw (teren zielony)	m ²	420,00		
21		D-06.03.01	Wykonanie poboczy ze żwiru płukanego 8/16mm gr. 10cm	m ²	142,50		
22		D-06.05.01	Wykonanie sączków ze żwiru płukanego frakcji 16/32mm o wymiarach 50x50cm (0.25m ³ /1mb) w geowłókninie filtracyjnej o gramaturze 200g/m ² (2.0m ² /1mb) - wykop wąskoprzestrzenny, ułożenie geowłókniny, zasypanie żwirem	m	180,00		
	45200000-8	D-07.00.00	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
23		D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (linie P-25) - progi zwalniające	m ²	12,00		
24		D-07.01.01	Punktowe elementy odblaskowe (odbłyśniki koloru białego)	szt.	21,00		
25		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu A,B,C,D (wielkość mała) folia II generacji	kpl.	10,00		
26		D-07.06.01a	Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej wysokości 1.50m ze słupkami stalowymi	m	197,00		
	45200000-8	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
27		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	315,00		
28		D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	240,00		
29		D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	20,00		
30		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	400,00		
RAZEM KOSZT ROBÓT						netto	
						VAT 23%	
						brutto	

Przebudowa drogi gminnej nr 004675F w m. Czechów
ETAP I - km 0+000 - 0+500 zamówienie częściowe nr 3

KOSZTORYS OFERTOWY (TER)							
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,500		
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	6,00		
3		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	5,00		
4		D-01.02.01a	Przebudowa hydrantów naziemnych na podziemne	szt.	2,00		
5		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów gazowych	szt.	3,00		
6		D-01.02.04	Rozbiórki nawierzchni z brukowca	m ²	420,00		
	45200000-8	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
7		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m ³	500,80		
8		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat. z transportem z odl. do 3km	m ³	180,00		
	45200000-8	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
9		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - (droga +zjazdy)	m ²	1 970,00		
10		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	706,00		
11		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	618,00		
12		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm (droga + zjazdy)	m ²	984,40		
	45200000-8	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
13		D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna wg WT-1 i WT-2 AC8S gr. 3cm wraz z odsadzkami (droga+zjazdy)	m ²	590,00		
14		D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 AC16W gr. 5cm (wraz z odsadzkami)	m ²	618,00		
15		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowo-żwirowej. 5cm (typ Eko-Behaton - kolor grafitowy) - nawierzchnia + zjazdy	m ²	1 211,00		
16		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. 1:4 gr. 5cm (typ Behaton - kolor czerwony) - progi zwalniające	m ²	21,00		
	45200000-8	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
17		D-06.01.01a	Umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi 40x60x10cm na podsypce cem.-piask. 1:4 wypełnione humusem z obsianiem mieszanką traw (0+020 - 0+170) szer. 1.0m - str. lewa	m ²	150,00		
18		D-06.03.01	Wykonanie poboczy umocnionych betonowymi płytami ażurowymi gr. 10cm na cem.-piask 1:4 gr. 5cm wypełnione żwirem płukany 8-16mm (0+000 - 0+340) - str. prawa	m ²	204,00		
19		D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 10cm + żwir płukany 8-16mm gr. 5cm (0+340 - 0+500) - str. prawa i lewa	m ²	240,00		
	45200000-8	D-07.00.00	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
20		D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (linie P-25) - progi zwalniające	m ²	7,00		
21		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki D-40 (2szt.), D-41 (2szt.), A-7 (2szt.) (wielkość mała)	szt.	6,00		
	45200000-8	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
22		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	390,00		
23		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	320,00		
RAZEM KOSZT ROBÓT						netto	
						VAT 23%	
						brutto	

Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w m. Czechów zamówienie częściowe nr 4

KOSZTORYS OFERTOWY							
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,650		
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	28,00		
3		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	11,00		
4		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów gazowych	szt.	5,00		
5		D-01.03.04	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych DN 110mm PEHD (7szt. śr. dł. 7m) na teletechnicznych i elektroenergetycznych liniach kablowych	m	49,00		
	45200000-8	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
6		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m ³	301,14		
7		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat. z transportem z odl. do 3km	m ³	97,05		
	45200000-8	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
8		D-04.01.01	Korytwanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - zjazdy	m ²	270,00		
9		D-04.01.01	Profilowanie podłoża - jezdnie (od km 0+000 do km 0+480)	m ²	2 531,00		
10		D-04.01.01	Korytwanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - jezdnie od km 0+480 do km 0+647	m ²	744,80		
11		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	2 969,40		
12		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	2 828,00		
13		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - zjazdy	m ²	270,00		
14		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - poszerzenia (od km 0+000 do km 0+480)	m ²	576,00		
15		D-04.04.02	Warstwa wyrównawcza z kruszywa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm śr. gr. 10cm - poszerzenia (od km 0+000 do km 0+480)	m ²	2 252,00		
16		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - jezdnie (od km 0+480 do km 0+647)	m ²	744,80		
	45200000-8	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
17		D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna wg WT-1 i WT-2 AC8S gr. 3cm (wraz z odsadzkami) - zjazdy pow. 225m ² , jezdnie pow. 2605m ²	m ²	2 828,00		
18		D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 AC16W gr. 5cm (wraz z odsadzkami)	m ²	2969,40		
19		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.pias. 1:4 gr. 5cm (typ Behaton - kolor czerwony) - progi zwalniające	m ²	92,00		
	45200000-8	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
20		D-06.01.01a	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw (skarpy)	m ²	1 294,00		
21		D-06.03.01	Wykonanie poboczy ze żwiru płukanego frakcji 8/16mm grubości warstwy 8cm	m ²	873,00		
22		D-06.05.01	Wykonanie sączków ze żwiru płukanego frakcji 16/32mm o wymiarach 50x50cm (0.25m ³ /1mb) w geowłókninie filtracyjnej o gramaturze 200g/m ² (2.0m ² /1mb) - wykop waskoprzeźrzysty, ułożenie geowłókniny, zasypanie żwirem	m	1 164,00		
	45200000-8	D-07.00.00	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
23		D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkobarstwowe (linie P-25)	m ²	11,63		
24		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki D-40 (2szt.), D-41 (2szt.) (wielkość mała)	szt.	4,00		
	45200000-8	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
25		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	80,00		
RAZEM KOSZT ROBÓT						netto	
						VAT 23%	
						brutto	