

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B

P1 **podłoga na gruncie**

demontaż istniejących warstw podłogowych
- posadzka pomieszczenia **na pierwotnym poziomie**
- jastrych gr.5cm
- folia polietylenowa
- płyta termoizolacyjna ze styropianu
- o λ= 0,038 [W/(mxK)], gr. 13cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- podkład betonowy gr. 10cm
- podsypka piaskowa gr.15cm

P2 **strop nad piwnicą nieogrzewaną**

demontaż istniejących warstw podłogowych
- posadzka pomieszczenia **na pierwotnym poziomie**
- jastrych gr.5cm
- folia polietylenowa
- płyta termoizolacyjna ze styropianu
- o λ= 0,038 [W/(mxK)], gr. 13cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- istniejący strop nad piwnicą

P3 **dach budynku**
- dachówka ceramiczna karpiówka w podwójną koronkę
- łata 4x6cm
- kontrłata 2,5x5cm
- wiatroizolacja z paroprzepuszczalnej membrany dachowej
- wełna mineralna gr.17cm w grubości krokwi
- paroizolacja
- wykończenie z płyt GKF w klasie odporności ogniowej EI30

P4 **taras nad pomieszczeniem ogrzewanym**
- antypoślizgowe, mrozoodporne płytki
- spoiny wypełnione fugą elastyczną
- klej do płytek
- izolacja przeciwwilgociowa
- (elastyczna masa izolacyjna)
- jastrych cementowy zbrojony siatką stalową gr.7cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- izolacja termiczna STYROPIAN EPS 037 gr.16cm
- paroizolacja
- istnaijąca płyta żelbetowa ze spadkiem

UWAGA:

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ENEPROJEKT
Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
NIP 782-204-64-63, REGON 301038550

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W WAWROWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wawrów 46, 66- 400 Gorzów Wlkp.
dz. nr 144/2, jedn. ew. Santok, woj. lubuskie

INWESTOR: Gmina Santok
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
OPRACOWAŁA:			
mgr inż. arch. Elżbieta Morisson-Borys	budowlana/ architektoniczna		

PROJEKT BUDOWLANY — DATA: I 2016

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A
PRZEKRÓJ B-B

SKALA: 1:100

NR RYS.: P.04